

# Présentation Contrat Rivière – Senne

*(17 novembre 2015)*



Wallonie



Service public  
de **Wallonie**

# Avancées, projets en cours et à venir

- **Avancées**

- Mise en place d'un réseau de sondes (cfr Direction de l'Hydrologie intégrée);
- Amélioration de la communication avec les régions flamande et bruxelloise;
- Abaissement des biefs ;
  - **Objectif : permettre d'accumuler l'eau dans les biefs lors de fortes précipitations**
- Installation d'une vanne entre le bief n° 4 du canal actuel et le bief n° 28 de l'ancien canal
  - **Objectif : éviter que le bief n° 28 ne déborde dans la Sennette lors d'une montée des eaux du canal (+ protéger l'entreprise Idempapers)**

# Avancées, projets en cours et à venir

- **Avancées**

- Dragage dans des biefs du canal

- **Objectif : permettre de diminuer le niveau des biefs tout en garantissant un tirant d'eau suffisant pour la navigation**

- + **point particulier pour Hain** (cfr Direction de l'Hydrologie intégrée)

# Avancées, projets en cours et à venir

- **Projet en cours**

- Installation d'un muret au droit des points bas du halage en aval du centre de regroupement du Vraimont
  - **Objectif : réduire le disque de débordement du bief n° 5 du canal**

- **Projet à venir**

- Poursuite des opérations de dragage dans les prochaines années